



VOC Kiosk


By Mr. Sorawit Sirimaleewattana

Kiosk Design

Kiosk - 5 Channel

Kiosk - 1 Channel





Sensors


Sensor - RFID			10,900	14,200			
Item	Price	Qty.	Total - Save	Total - Standard			
RFID Card Tag + ลาย	120	100					
RFID Coin Tag	85	100	8,500	8,500			
RFID Card Read/Write (Cheep)	290	5	1,450	-			
RFID Card Read/Write (Standard)	950	5	-	4,750			
RFID Module	950	1	950	950			
Sensor - Magnetic Metal			1,750	10,500			
Item	Price	Qty.	Total - Save	Total - Standard			
Proximity Sensor (Standard)	2,000	5	-	10,000			
Proximity Sensor (Cheep)	250	5	1,250	-			
Metal Coin + พ่นสี (Must Prove)	5	100	500	500			
Sensor - Nonmagnetic Metal				10,500			
Item	Price	Qty.	Total - Save	Total - Standard			
Proximity Sensor (Standard)	2,000	5	-	10,000			
Aluminum Coin + พ่นสี (Must Prove)	5	100		500			

Proximity Sensor

RFID Sensor











Sensors

Solutions for VOC Kiosk

- 1. Proximity Sensor
 - a. หยอดเหรียญ 5 ช่อง + หน้าจอ
 - b. หยอดเหรียญ 1 ช่อง + หน้าจอ
- 2. RFID Sensor
 - a. RFID 5 ช่อง + หน้าจอ
 - b. RFID 1 ช่อง + หน้าจอ

5 ช่อง	1 ช่อง

Advantage

 Flow - ลูกค้าสามารถมาหยอดตู้ โดยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลย

Disadvantage

• High Cost - ต้นทุนสูงขึ้นจากราคา Sensor

Advantage

• Low Cost - ใช้งาน Sensor ตัวเดียว

Disadvantage

- Non Flow ลูกค้าจะต้องกดเลือกที่ หน้าจอก่อน ถึงจะหยอดเหรีญได้
- Complexity มีความซับซ้อนในการ พัฒนา Software






Hardware

Hardware - Must Use			46,200
Item	Price	Qty.	Total - Save
Power Suppuly	500	1	500
Raspberry PI - Controller	2,500	1	2,500
Camera	1,200	1	1,200
Kiosk (Cover)	20,000	1	20,000
Monitor 43"	12,000	1	12,000
Proximity Sensor	2,000	5	10,000














Power Supply

Workflow





Information

Raw Data

- Image
- Datetime
- VOC Score


Information

- VOC สถิติของการบริการและอาหารดีหรือไม่
 - o รายวัน
 - รายสัปดาห์
 - รายเดือน
 - o รายปี
 - ช่วงเวลา
- Tracking order ที่ลูกค้าไม่พอใจ คืออะไร ซึ่ง
 สามารถวิเคราะห์ได้จาก 2 ส่วน
 - รูปถ่าย
 - ช่วงเวลา


Add On Feature

การประชาสัมพันธ์





UI Design



Action Plan

	MOC Winels Mah A																	
	VOC Kiosk - Web A	pp																
		Deadline	15-Mar															
					Now													
					P2			P3				P4						
No.	Action	Due Date	Who	Status	Feb-1	Feb-8	Feb-15	Feb-22	Mar-1	Mar-8	Mar-15	Mar-22	Mar-29	Apr-5	Apr-12	Apr-19	Apr-26	May-3
Get	Requirement & Agreement																	
1	UX/UI Design	Feb-1	Donut	Ongoing	Review1	Review2												
2	Review Overview	Feb-1	Donut	Plan	Review1													
Dev	elop Software																	
3	Develop Frontend (Web)	Feb-22	Biw	Plan														
4	Develop Backend (Web)	Feb-22	???	Plan														
5	Develop Mircrocontroller with sensors	Feb-22	Toon	Plan														
6	Integated Frontend with Backend	Mar-1	Donut	Plan														
7	Integated Web Application with Mircocontroller	Mar-8	Donut	Plan														
Dev	elop Hardware																	
	Buy Sensor	Feb-1	Donut	Plan														
9	Prove Sensor กับโลหะที่พ่นสื	Feb-8	Donut	Plan														
10	Design mechanics for input coin & Cover (Kiosk)	Feb-15	K.1234	Plan														
11	Test Mechanics for input coin	Feb-22	Donut	Plan														
Tes	ting																	
12	ทดสอบการใช้งาน Kiosk 2 Week	Mar-15	Donut	Plan														
13	Improve & Testing	Mar-22	Donut	Plan														
Har	d Over																	
14	Training on the job	Mar-29	Donut	Plan														
	เฝ้าสังเกตการใช้งาน	Apr-26	Donut	Plan														
16	Hand Over	May-3	Donut	Plan														

